



PSF MARIA ALVES FEITOSA - RIACHO DANTAS  
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
<b>PSF MARIA ALVES FEITOSA SÍTIO RIACHO DANTAS</b>									
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3.00		1.50			4.50
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ÁREA DA COBERTURA - PROJETO	M2					153.32	153.32
1.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						20.080
		COPA		2.90	2.25				6.53
		BWC (COPA)		2.10	1.35				2.84
		SALA VACINA		3.20	3.35				10.72
1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						2.94
		PORTA ACESSO		1.40		2.10			2.94
									0.00
									0.00
1.5	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						47.11
		MURO EXTERNO LADO DIREITO		13.35		0.50		2.00	13.35
		MURO EXTERNO LADO ESQUERDO		13.35		0.50		1.00	6.68
		MURO FRONTAL		17.90		0.30		2.00	10.74
		FACHADA		13.85		0.50		1.00	6.93
		LADO DIREITO PREDIO		8.25		0.50		1.00	4.13
		LADO ESQUERDO PREDIO		10.59		0.50		1.00	5.30
1.6	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						14.31
		COZINHA		2.90	1.50			2.00	8.70
				2.24	1.50				3.36
				1.50	1.50				2.25
									0.00
									0.00
									0.00
1.7	97661	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M						0.24
		CASA DE BOMBA		1.00	1.60	1.00		0.15	0.24
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
1.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.						14.00
		1 UNIDADE POR AMBIENTE					14.00	1.00	14.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
1.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.						28.00
		2 UNIDADES POR AMBIENTE					14.00	2.00	28.00
									0.00
									0.00
									0.00
1.9	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						3.15
		CONSULTORIO ENFERMEIRO			0.70	2.10			1.47
					0.80	2.10			1.68
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO PAREDE</b>							
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2						47.11
		ÁREA DEMOLIÇÃO ARGAMASSA EM PAREDE					47.11		47.11
									0.00
									0.00
2.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2						47.11
		ÁREA DEMOLIÇÃO ARGAMASSA EM PAREDE					47.11		47.11
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
2.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2						162.97
		CONSULTORIO ENFERMEIRO		2.74		1.20		2.00	6.58
				3.34		1.20		2.00	8.02
		DESCONTO PORTAS			0.70	1.20		-2.00	-1.68
		JANELAS			0.70	0.20		-2.00	-0.28
		SALA VACINA		3.30		1.20		2.00	7.92
				3.34		1.20		2.00	8.02
		DESCONTO PORTAS			0.70	1.20		-1.00	-0.84
		JANELAS			0.70	0.20		-2.00	-0.28
		SALA DENTISTA		4.05		1.20		2.00	9.72
				3.90		1.20		2.00	9.36
		DESCONTO PORTAS			0.70	1.20		-1.00	-0.84
		JANELAS			1.20	0.20		-1.00	-0.24
		CURATIVO		3.24		1.20		2.00	7.78
				2.79		1.20		2.00	6.70
		DESCONTO PORTAS			0.70	1.20		-1.00	-0.84
		JANELAS			1.00	0.20		-1.00	-0.20



5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
5.1	1204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1									11.00
		CONSULTORIO ODONTOLOGICO							1.00		1.000
		SALA VACINA							1.00		1.000
		CONSULTORIO ENFERMEIRO							1.00		1.000
		COPA							2.00		2.000
		WC COPA							2.00		2.000
		CURATIVO							1.00		1.000
		NEBULIZAÇÃO							1.00		1.000
		WC PCD							2.00		2.000
5.2	1680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1									4.00
		WCS							2.00		2.000
		COPA							2.00		2.000
											0.00
											0.000
6		PINTURA									
6.1	COMP.02	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO									44.55
		LATERAL DIREITA E ESQUEDA EXTERNA PREDIO	8.25		2.70				2.00		44.550
											0.000
6.1	88489	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA0 DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.									177.70
		CONSULTORIO ODONTOLOGICO	4.05		1.20				2.00		9.720
			3.94		1.20				2.00		9.456
		DESCONTO JANELA	1.20		1.00				-1.00		-1.200
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		SALA DE VACINA	3.30		1.20				2.00		7.920
			3.34		1.20				2.00		8.016
		DESCONTO JANELA	0.70		0.70				-2.00		-0.980
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		CONSULTORIO ENFERMEIRO	2.75		1.20				2.00		6.600
			3.34		1.20				2.00		8.016
		DESCONTO JANELA	0.70		0.70				-2.00		-0.980
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-2.00		-1.260
		WC	2.09		1.20				2.00		5.016
			1.35		1.20				2.00		3.240
		DESCONTO JANELA	0.60		0.60				-1.00		-0.360
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		CURATIVO	3.24		1.20				2.00		7.776
			2.80		1.20				2.00		6.720
		DESCONTO JANELA	1.00		1.00				-1.00		-1.000
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		NEBULIZAÇÃO	2.50		1.20				2.00		6.000
			2.75		1.20				2.00		6.600
		DESCONTO JANELA	1.50		1.00				-1.00		-1.500
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		WC PCD			1.20				2.00		2.400
					1.20				2.00		2.400
		DESCONTO JANELA	1.50		1.00				-1.00		-1.500
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		DML	1.60		1.20				2.00		3.840
			1.89		1.20				2.00		4.536
		DESCONTO JANELA	0.60		0.60				-1.00		-0.360
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		CONSULTORIO MEDICO	3.45		1.20				2.00		8.280
			2.49		1.20				2.00		5.976
		DESCONTO JANELA	1.20		0.60				-1.00		-0.720
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		FARMACIA	3.15		1.20				2.00		7.560
			3.45		1.20				2.00		8.280
		DESCONTO JANELA	1.20		0.60				-1.00		-0.720
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		ADMINISTRATIVO	2.50		1.20				2.00		6.000
			2.25		1.20				2.00		5.400
		DESCONTO JANELA	1.20		0.60				-1.00		-0.720
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		DESCONTO JANELA	0.50		0.50				-1.00		-0.250
		FICHARIO	2.50		1.20				2.00		6.000
			1.05		1.20				2.00		2.520
		DESCONTO JANELA	0.50		0.50				-1.00		-0.250
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-1.00		-0.630
		CORREDOR	12.70		1.20				1.00		15.240
			8.60		1.20				1.00		10.320
		BONECA CORREDOR	0.55		1.20				2.00		1.320
			0.15		1.20				2.00		0.180
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-6.00		-3.780
		sala de espera	6.20		1.20				1.00		7.440
			1.98		1.20				1.00		2.376
			1.15		1.20				1.00		1.380
			0.75		1.20				1.00		0.900
			3.10		1.20				1.00		3.720
		HALL	0.75		1.20				1.00		0.900
		HALL	1.84		1.20				1.00		2.208
		HALL/WC	2.25		1.20				1.00		2.700
		DESCONTO PORTA ACESSO	1.40		0.90				-1.00		-1.260
		DESCONTO PORTA	0.70		0.90				-6.00		-3.780
		RECEPÇÃO	3.84		1.20				1.00		4.608
		RECEPÇÃO	2.40		1.20				2.00		5.760
		DESCONTO PORTA ACESSO	1.40		0.90				-1.00		-1.260
		DESCONTO PORTA	0.90		0.90				-1.00		-0.810
											0.000
6.1	16.03.040	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMA0, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2								207.88
		FACHADA LADO ESQUERDO	8.54		3.50						29.890
			4.95		3.50						17.325
		BONECA ACESSO	1.00		2.40				2.00		4.800
		LATERAL ESQUEDA	6.95		2.70						18.765
		LATERAL DIREITA	8.25		2.70						22.275
		DESCONTO JANELAS FACHADA	1.20		1.20				-3.00		-4.320
		DESCONTO JANELAS FACHADA	1.50		1.50				-1.00		-2.250

		DESCONTO JANELAS LD		1.00		1.00		-1.00	-1.000
				0.60		0.60		-1.00	-0.360
		DESCONTO JANELAS LE		1.00	1.00			-1.00	-1.000
		MURO LADO DIREITO		13.34		1.50		2.00	40.020
		MURO LADO ESQUERDO		13.34		1.50		1.00	20.010
		MURO FUNDOS LADO ESQ.		3.35		1.50		1.00	5.025
		MURO FUNDOS LADO DIR.		2.25		1.50		1.00	3.375
		MURO FRONTAL		21.89		1.50		2.00	65.670
		DESCONTO PORTAO		2.45		1.50		-2.00	-7.350
				1.00		1.50		-2.00	-3.000
6.1	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2						<b>36.12</b>
		PORTAS DE 70CM			0.70	2.10	3.00	2.00	8.820
		PORTAS DE 80CM			0.80	2.10	4.00	2.00	13.440
		PORTAS DE 90CM			0.90	2.10	1.00	2.00	3.780
		PORTAS DE 60CM			0.60	2.10	4.00	2.00	10.080
									0.000
6.1	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2						<b>24.85</b>
		GRADIL FRONTAL		21.90		1.00	1.00	0.50	10.950
		GRADIL LD		13.34		1.00	1.00	0.50	6.670
		GRADIL ACESSO		3.84		2.40	1.00	0.50	4.608
		PORTAL ACESSO		1.00		1.50	1.00	0.50	0.750
				2.50		1.50	1.00	0.50	1.875
									0.000
6.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2						<b>88.47</b>
		COPA		2.25	2.90				6.53
		CURATIVO		3.24	2.79				9.040
		NEBULIZAÇÃO		2.50	2.75				6.875
		WC PCD		1.45	2.20				3.190
		RECEPÇÃO		3.85	2.39				9.202
		ADMINISTRATIVO		2.25	2.50				5.625
		FICHARIO		1.05	2.50				2.625
		FARMACIA		3.45	3.15				10.868
		CONSULTORIO MEDICO		3.45	2.50				8.625
		CIRCULAÇÃO E SALA DE ESPERA ( PROJETO)					25.90		25.900
									0.000
6.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2						<b>88.47</b>
		ÁREA APLICAÇÃO SELADOR					88.47		88.47
									0.000
									0.000
<b>6</b>		<b>CASA DE BOMBA</b>							
6.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2						<b>3.50</b>
		PAREDE FUNDOS		1.00		1.00			1.000
		PAREDE LD		1.00		1.00			1.000
		PAREDE LE		1.00		1.00			1.000
		FRENTE		0.50		1.00			0.500
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2						<b>5.00</b>
		PAREDE FUNDOS		1.00		1.00			1.000
		PAREDE LD		1.00		1.00			1.000
		PAREDE LE		1.00		1.00	2.00		2.000
		FRENTE		0.50		1.00	2.00		1.000
6.1	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2						<b>1.21</b>
		COBERTURA CASA DE BOMBA		1.10	1.10				1.210
									0.000
6.1		PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	M2						<b>0.50</b>
		CASA DE BOMBA		0.50		1.00			0.500
									0.000
									0.000
<b>6</b>		<b>ESQUADRIAS</b>							
6.1	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.						<b>1.00</b>
		CONSULTORIO ENFERMEIRO		1.00					1.000
6.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.						<b>1.00</b>
		CONSULTORIO ENFERMEIRO		1.00					1.000
6.1	COMP.02	PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DUAS FOLHAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM	UNID.						<b>1.00</b>
		ACESSO AO PSF		1.00					1.000
CHEFE DE DEPTº / SEÇÃO									