



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para manutenção (preventiva e corretiva) dos prédios públicos próprios e locados do município de Calçado-PE.

Município: CALÇADO/PE

Bancos Utilizado: SINAPI REFERENCIAL- 01 / 2021 - DESONERADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

	COMPOSIÇÃO		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				M2
	1		Unid.	Coef.	Preço (R\$)		
					Unitário	Total Unitário	
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	3,8100	3,81	
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	8,4500	33,80	
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	200,0000	200,00	
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	15,2600	1,67	
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,1100	18,11	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	14,8000	29,60	
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,0100	317,2900	3,17	
						290,16	