



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CALÇADO – PE.

Município: CALÇADO/PE

Bancos Utilizado: SINAPI REFERENCIAL- 02 / 2021 - DESONERADO / SEINFRA.027 - ORSE 02.2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMPOSIÇÃO		REINSTALAÇÃO DE FORRO PVC CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL CONSIDERANDO PERCA DE 10%	M2			
1			Preço (R\$)			
			Unid.	Coef.	Unitário	Total Unitário
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5672	25,6600	14,55
INSUMO	36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m2	0,1033	26,7400	2,76
INSUMO	00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Unid.	2,2127	2,4800	5,48
INSUMO	00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0221	35,3500	0,78
INSUMO	00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333	60,6000	2,01
INSUMO	00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0711	32,0600	2,27
						0,00
						27,85

COMPOSIÇÃO		REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			
2			Preço (R\$)			
			Unid.	Coef.	Unitário	Total Unitário
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0387	25,6600	0,99
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0761	16,4300	1,25
						0,00
						2,24

ANTHONY GLEYDSON FELIX SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 094.295.934-55
 Calçado, 08 de Agosto de 2022