

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA  PREFEITURA DE CALÇADO Respeito ao passado, compromisso com o futuro.		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO									
		OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE									
MUNICÍPIO:	CALÇADO	LOCAL:	CALÇADO/PE					CONCEITO	%		
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI 09/2025 ; SICRO 07/2025					A	80%		
DATA DE ELABORAÇÃO:	OUTUBRO/2025	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI GERAIS: 20,27% / BDI FORNECIMENTO: 11,09% / BDI LOC. BENS MÓVEIS: 10,89%					B	95%		
ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORISTAS); 70,11% (MENSALISTAS).										
CURVA ABC DE SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO	ABC
CLCPAV-023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PRÓPRIA	M2	11.139,00	R\$ 91,50	20,27	R\$ 110,04	R\$ 1.225.735,56	65,85%	65,85%	A
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	3.801,79	R\$ 52,88	20,27	R\$ 63,59	R\$ 241.755,82	12,99%	78,84%	A
94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	3.743,45	R\$ 33,42	20,27	R\$ 40,19	R\$ 150.449,25	8,08%	86,92%	B
CLCPAV-013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 11.359,58	20,27	R\$ 13.662,16	R\$ 81.972,96	4,40%	91,33%	B
CLCPAV-002	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	PRÓPRIA	UN	50,00	R\$ 480,03	20,27	R\$ 577,33	R\$ 28.866,50	1,55%	92,88%	B
CLCPAV-001	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H= 2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00X45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	PRÓPRIA	UN	26,00	R\$ 849,78	20,27	R\$ 1.022,03	R\$ 26.572,78	1,43%	94,31%	B
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.606,50	R\$ 8,54	20,27	R\$ 10,27	R\$ 16.498,75	0,89%	95,19%	C
CLCPAV-009	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 2.100,00	20,27	R\$ 2.525,67	R\$ 15.154,02	0,81%	96,01%	C
93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.743,08	R\$ 2,76	11,09	R\$ 3,06	R\$ 11.453,82	0,62%	96,62%	C
CLCPAV-003	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	PRÓPRIA	UN	29,00	R\$ 287,09	20,27	R\$ 345,28	R\$ 10.013,12	0,54%	97,16%	C
CLCPAV-007	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50 X 6,00 M, PARA SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 1.450,00	10,89	R\$ 1.607,90	R\$ 9.647,40	0,52%	97,68%	C
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	12.851,75	R\$ 0,56	20,27	R\$ 0,67	R\$ 8.610,67	0,46%	98,14%	C
CLCPAV-006	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50 X 6,00 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 1.250,00	10,89	R\$ 1.386,12	R\$ 8.316,72	0,45%	98,59%	C
CLCPAV-004	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 287,02	20,27	R\$ 345,19	R\$ 6.903,80	0,37%	98,96%	C
CLCPAV-008	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50 X 6,00 M, PARA ALMOXARIFADO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 600,00	10,89	R\$ 665,34	R\$ 3.992,04	0,21%	99,17%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	5,62	R\$ 468,17	20,27	R\$ 563,06	R\$ 3.164,39	0,17%	99,34%	C
CLCPAV-012	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.460,79	20,27	R\$ 2.959,59	R\$ 2.959,59	0,16%	99,50%	C
101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UND	1,00	R\$ 2.344,84	20,27	R\$ 2.820,13	R\$ 2.820,13	0,15%	99,65%	C
CLCPAV-019	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	PRÓPRIA	M	9,00	R\$ 231,67	20,27	R\$ 278,62	R\$ 2.507,58	0,13%	99,79%	C
CLCPAV-005	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	PRÓPRIA	M	1.989,00	R\$ 0,88	20,27	R\$ 1,05	R\$ 2.088,45	0,11%	99,90%	C
CLCPAV-018	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 315,67	20,27	R\$ 379,65	R\$ 1.518,60	0,08%	99,98%	C
CLCPAV-010	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 284,26	20,27	R\$ 341,87	R\$ 341,87	0,02%	100,00%	C
TOTAL GERAL								R\$ 1.861.343,29	100,00%		

PEDRO HENRIQUE SOBRAL
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 181790891-0 /PE
 RESPONSÁVEL TÉCNICO