

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - (NÃO DESONERADA)

ÓRGÃO:										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO										
OBRA:										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIOS- FIOS, EXECUÇÃO DE TAPA-BURACOS, MANUTENÇÃO DE SARJETAS, PINTURA DE GUIAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE										
LOCALIZAÇÃO:								ELABORAÇÃO		
CALÇADO - PE								jan/06		
TABELA DE PREÇOS:								BDI NÃO DESONERADO:		
SINAPI PE - (12/2025)								21,00%		
ITEM	CÓD.	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$		CUSTO TOTAL SEM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI			
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.035,42	R\$ 3.672,86	1,19%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 468,43	R\$ 566,80	R\$ 3.035,42	R\$ 3.672,86	1,19%
2.0			REPOSIÇÃO DE GUIA E PAVIMENTO					R\$ 118.630,00	R\$ 143.531,00	46,40%
2.1	CLC-013	PRÓPRIA	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	200,00	R\$ 22,55	R\$ 27,28	R\$ 4.510,00	R\$ 5.456,00	1,76%
2.2	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF12/2020	M2	1.500,00	R\$ 76,08	R\$ 92,05	R\$ 114.120,00	R\$ 138.075,00	44,64%
3.0			IMPLANTAÇÃO DE GUIA E PAVIMENTO					R\$ 16.323,00	R\$ 19.749,50	6,39%
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00	R\$ 52,62	R\$ 63,67	R\$ 2.631,00	R\$ 3.183,50	1,03%
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	150,00	R\$ 91,28	R\$ 110,44	R\$ 13.692,00	R\$ 16.566,00	5,36%
4.0			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO					R\$ 61.438,50	R\$ 80.377,80	25,99%
4.1	CLC-011	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	30,00	R\$ 2.047,95	R\$ 2.478,01	R\$ 61.438,50	R\$ 74.340,30	24,03%
4.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.203,47	R\$ 2,27	R\$ 2,74	R\$ 5.001,87	R\$ 6.037,50	1,95%
5.0			MANUTENÇÃO DE SARJETA E GUIA					R\$ 51.454,27	R\$ 61.979,01	20,04%
5.1	CLC-014	PRÓPRIA	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	19490,26	R\$ 0,80	R\$ 0,96	R\$ 15.592,20	R\$ 18.710,64	6,05%
5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	19490,26	R\$ 1,84	R\$ 2,22	R\$ 35.862,07	R\$ 43.268,37	13,99%
TOTAL GERAL COM BDI =								R\$ 250.881,19	R\$ 309.310,17	100,00%
								CUSTO TOTAL SEM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	
VALOR FINAL: R\$ 309.310,17 (TREZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)										
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HENRIQUE SOBRAL - ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 181790891-0/PE										
SOBRAL ENGENHARIA ME - CREA nº 0000773271 - CNPJ: 55.740.558/0001-03										