



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Obra: Pavimentação em paralelepípedo granítico nas ruas Antônio Cezário de Souza, Maristela Alves de Melo, Profº Aluzair Fernando na zona urbana do município de Calçado-PE.

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		4,00	2,00			8,000
<b>2.0</b>		<b>TODAS AS RUAS</b>							
<b>2.1</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>							
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2						<b>1.836,00</b>
		RUA ANTONIO CEZARIO DE SOUZA		226,88	4,50				1.021,000
		RUA MARISTELA ALVES DE MELO		102,00	5,00				510,000
		RUA PROFº ALUZAIR FERNANDO		61,00	5,00				305,000
									0,000
									0,000
<b>2.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PECAS POR M2)	M2						<b>1.836,00</b>
		IGUAL AO ITEM 2.1.1							0,000
2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA ), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M					DESCONTO	<b>780,00</b>
		RUA ANTONIO CEZARIO DE SOUZA							454,000
		LADO DIREITO		227,00					227,000
		LADO ESQUERDO		227,00					227,000
		RUA MARISTELA ALVES DE MELO							204,000
		LADO DIREITO		102,00					102,000
		LADO ESQUERDO		102,00					102,000
		RUA PROFº ALUZAIR FERNANDO							122,000
		LADO DIREITO		61,00					61,000
		LADO ESQUERDO		61,00					61,000
<b>3.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>							

	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.						<b>6,00</b>
		2 PLACAS POR RUAS					2,00	3,00	6,000
	10848	placa de inauguração metálica, *40cm x*60cm	UNID.				1,00		1,000

CHEFE DE DEPT° / SEÇÃO