



Obra: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO TIAGO NO MUNICÍPIO DE CALÇADO / PE

Local: Sede do município de Calçado / PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidades						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
					3,00		2,00	1,00	1,00		6,00
										Total	6,00
1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 01		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 02		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 03		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 04		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 05		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 06		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 07		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 08		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 09		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 10		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Sala 11		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Biblioteca		0,90		2,10	1,00	1,00		1,89
			Coordenação		0,70		2,10	1,00	1,00		1,47
			Diretoria		0,80		2,10	1,00	1,00		1,68
			Cozinha		0,80		2,10	1,00	1,00		1,68
			Sanitários Acessibilidade Masc./Feminino		0,90		2,10	1,00	2,00		3,78
			Sanitários Masculino		0,60		2,10	1,00	3,00		3,78
										Total	35,07
1.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 05		7,00	6,00		1,00	1,00		42,00
			Sala 10		8,00	5,65		1,00	1,00		45,20
										Total	87,20
1.4	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL

								1,00	200,00		200,00
										Total	200,00
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada		7,30	6,50		1,00	1,00		47,45
			Sala 01		8,00	6,50		1,00	1,00		52,00
										Total	99,45
1.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Demolição para recuperação do Reboco em locais que apresentam problemas estruturais		200,00		1,50	1,00	1,00		300,00
										Total	300,00
1.7	42	ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
					8,00	5,65	1,20	2,00	1,00		32,76
			Sala 10		0,90		1,20	-1,00	1,00	Porta	-1,08
					1,00		0,10	-1,00	2,00	Janelas	-0,20
			Circulação (Frente Sala 10)		7,00		1,40	1,00	1,00		9,80
										Total	41,28
1.8	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 10		8,00	5,65		1,00	1,00		45,20
										Total	45,20
1.9	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada								
			Calha 1		7,30			1,00	1,00		7,30
			Calha 2		12,50			1,00	1,00		12,50
			Calha 3		8,00			1,00	1,00		8,00
										Total	27,80
2.0			MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio do Recreio Descoberto em frente a Sala 10								
					7,90	6,30		1,00	1,00		49,77
					9,70	6,55		1,00	1,00		63,54
					18,30	14,30		1,00	1,00		261,69
					9,70	8,70		1,00	1,00		84,39
					7,90	6,30		-1,00	1,00	Quisoque	-49,77
										Total	409,62
3.0			REVESTIMENTO								
3.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL

			Áreas onde ocorreram à demolição para recuperação do Reboco em locais que apresentam problemas estruturais		135,00		1,50	1,00	1,00		202,50
										Total	202,50
3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Áreas onde ocorreram à demolição para recuperação do Reboco em locais que apresentam problemas estruturais		135,00		1,50	1,00	1,00		202,50
										Total	202,50
3.3	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
					8,00	5,65	1,20	2,00	1,00		32,76
			Sala 10		0,90		1,20	-1,00	1,00	Porta	-1,08
					1,00		0,10	-1,00	2,00	Janelas	-0,20
			Circulação (Frente Sala 10)		7,00		1,40	1,00	1,00		9,80
			Recuperação de áreas danificadas		40,00		1,40	1,00	1,00		56,00
										Total	97,28
3.4	89170	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Teto da Circulação de acesso ao bloco de Sanitários Masc./Fem.		4,00	2,20		1,00	1,00		8,80
										Total	8,80
3.5	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Teto da Circulação de acesso ao bloco de Sanitários Masc./Fem.		4,00	2,20		1,00	1,00		8,80
										Total	8,80
4.0			PISO								
4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL

					7,90	6,30	0,05	1,00	1,00		2,49
					9,70	6,55	0,05	1,00	1,00		3,18
			Pátio do Recreio Descoberto em frente a Sala 10		18,30	14,30	0,05	1,00	1,00		13,08
					9,70	8,70	0,05	1,00	1,00		4,22
					7,90	6,30	0,05	1,00	1,00		2,49
			Lateral Reservatório		5,00	2,00	0,05	1,00	1,00		0,50
										Total	25,96
4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 10		8,00	5,65		1,00	1,00		45,20
			Circulação Entrada dos sanitários de Acessibilidade		3,00	1,20		1,00	1,00		3,60
										Total	48,80
4.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	UN	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 10		8,00	5,65		1,00	1,00		45,20
			Circulação Entrada dos sanitários de Acessibilidade		3,00	1,20		1,00	1,00		3,60
										Total	48,80
5			ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO								
5.1	90788	SINAPI	ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Conforme Mapa de Esquadrias do Projeto Arquitetônico (P 01)								
			Bloco Sanitários Masculinos						3,00		3,00
										Total	3,00
5.2	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Conforme Mapa de Esquadrias do Projeto Arquitetônico (P 02)								
			Coordenação						1,00		1,00
										Total	1,00

5.3	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Conforme Mapa de Esquadrias do Projeto Arquitetônico (P 03)								
			Diretoria						1,00		1,00
										Total	1,00
5.4	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 01						1,00		1,00
			Sala 02						1,00		1,00
			Sala 03						1,00		1,00
			Sala 04						1,00		1,00
			Sala 05						1,00		1,00
			Sala 06						1,00		1,00
			Sala 07						1,00		1,00
			Sala 08						1,00		1,00
			Sala 09						1,00		1,00
			Sala 10						1,00		1,00
			Sala 11						1,00		1,00
			Biblioteca						1,00		1,00
										Total	12,00
5.5	C2680	SEINFRA	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 01			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 02			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 03			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 04			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 05			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 06			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 07			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 08			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 09			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 10			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Sala 11			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
			Biblioteca			0,25	1,00	1,00	1,00		0,25
										Total	3,00
5.6	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada		3,50		3,00	1,00	2,00		21,00
					1,50		2,10	-1,00	2,00	Portões	-6,30
										Total	14,70

5.7	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada		1,50		2,10	1,00	2,00		6,30
										Total	6,30
6			COBERTURAS								
6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada		7,30	6,50		1,00	1,00		47,45
			Sala 01		8,00	6,50		1,00	1,00		52,00
										Total	99,45
6.2	12625	ORSE	Retelamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itaiana ou similar.	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Area total de Coberta					1,00	1.104,70		1.104,70
								-1,00	99,45	Área de Telhamento	-99,45
										Total	1.005,25
6.3	4448	SINAPI - I	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
								0,74	200,00		147,00
										Total	147,00
6.4	4448	SINAPI - I	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
					30,00			2,57	156,00		401,39
										Total	401,39
6.5	4513	SINAPI - I	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
					30,00			2,34	156,00		364,42
										Total	364,42
6.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Pátio de Entrada								
			Calha 1		7,30			1,00	1,00		7,30
			Calha 2		12,50			1,00	1,00		12,50
			Calha 3		12,50			1,00	1,00		12,50
										Total	32,30
7			FORRO								
7.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Sala 05		7,00	6,00		1,00	1,00		42,00
			Sala 10		8,00	5,65		1,00	1,00		45,20
										Total	87,20

7.2	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
								1,00	200,00		200,00
										Total	200,00
8			PINTURA								
8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Áreas de Recuperação da massa Única					1,00	202,50		202,50
										Total	202,50
8.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			PAREDES ÁREAS INTERNAS								
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 01		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					2,00		0,90	-1,00	4,00	Janelas	-7,20
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 02		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,00		0,90	-1,00	1,00	Janela	-0,90
					2,00		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-3,60
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 03		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,00		0,90	-1,00	1,00	Janela	-0,90
					2,00		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-3,60
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 04		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,00		0,90	-1,00	1,00	Janela	-0,90
					2,00		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-3,60
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 05		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,00		0,90	-1,00	1,00	Janela	-0,90
					2,00		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-3,60
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 06		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,50		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-2,70
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 07		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,50		0,90	-1,00	3,00	Janelas	-4,05
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 08		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,50		0,90	-1,00	3,00	Janelas	-4,05
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 09		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
					1,50		0,90	-1,00	3,00	Janelas	-4,05
					8,00	6,00	1,75	2,00	1,00		49,00
			Sala 10		0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81

				1,50		0,90	-1,00	4,00	Janelas	-5,40
				9,00	5,45	1,75	2,00	1,00		50,58
			Sala 11	0,90		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,62
				1,50		0,90	-1,00	2,00	Janelas	-2,70
				6,00	4,00	1,75	2,00	1,00		35,00
			Biblioteca	0,90		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,81
				1,50		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-1,35
			Coordenação	3,60	3,00	1,75	2,00	1,00		23,10
				0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
				7,20	2,75	1,75	2,00	1,00	Janelas	34,83
			Sala dos Professores	0,80		0,90	-1,00	3,00	Porta	-2,16
				1,50		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-1,35
				1,95		0,90	-1,00	1,00		-1,76
			Direção	3,45	3,00	1,75	2,00	1,00		22,58
				1,95		0,90	-1,00	1,00	Porta	-1,76
				1,50		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-1,35
				5,50	4,90	1,75	2,00	1,00		36,40
				1,60		0,90	-1,00	1,00		-1,44
			Secretaria	0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
				0,60		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,54
				1,50		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-1,35
				1,00		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-0,90
				3,80	2,15	1,75	2,00	1,00		20,83
			Arquivo	0,80		0,90	-1,00	1,00	Porta	-0,72
				1,00		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-0,90
				6,20	3,40	0,95	2,00	1,00		18,24
			Cozinha	0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
				1,00		0,90	-1,00	1,00	Janelas	-0,90
			Despensa	3,40	3,10	0,95	2,00	1,00		12,35
				0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
			Depósito	3,40	3,30	0,95	2,00	1,00		12,73
				0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
			Área de Serviço	5,45	1,00	1,75	2,00	1,00		22,58
				0,80		0,90	-1,00	2,00	Porta	-1,44
				8,15		1,75	1,00	1,00		14,26
				3,45		1,75	1,00	1,00		6,04
				14,50		1,75	1,00	1,00		25,38
			Circulação	30,10		1,75	1,00	1,00		52,68
				18,30		1,75	1,00	1,00		32,03
				8,15		1,75	1,00	1,00		14,26
				6,30		2,95	1,00	1,00		18,59
				0,80		0,90	-1,00	12,00	Porta	-8,64
				1,50		0,90	-1,00	3,00	Janelas	-4,05
				6,30		1,75	1,00	2,00		22,05
			Pátio	23,65		0,80	1,00	1,00		18,92
				0,90		1,10	1,00	10,00		9,90
			Bloco de Sanitários Masculino/Feminino							
			WC Masculino	1,50	1,40	0,70	2,00	1,00		4,06

				0,80		2,10	-1,00	1,00	Porta	-1,68	
				6,30		1,05 / 2	1,00	1,00		3,31	
			Muro Frontal	53,45		(3,7+2,6) / 2	1,00	1,00		168,37	
				49,60		(3,5+2,6) / 2	1,00	1,00		151,28	
				3,00		2,55	-2,00	1,00	Porta	-15,30	
			Bloco de Sanitários Masculino/Feminino								
			WC Masculino								
			Fachada Fundos	4,25		2,6	1,00	1,00		11,05	
			Fachada Lateral Direita	3,40		2,6	1,00	1,00		8,84	
			WC Feminino								
			Fachada Lateral Esquerda	4,10		1,6	1,00	1,00		6,56	
									Total	1.638,60	
8.3	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Grade do Pátio de Entrada	3,50		3,00	1,00	2,00			21,00
				1,50		2,10	-1,00	2,00	Portões	-6,30	
			Grades do Muro Frontal	2,30		1,90	1,00	1,00			4,37
				1,00		1,90	1,00	1,00			1,90
			Grades Portas Internas	1,00		2,10	1,00	6,00			12,60
			Grades Janelas Internas	2,00		1,00	1,00	1,00			2,00
				1,00		1,00	1,00	1,00			1,00
									Total		36,57
8.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt./Espes. (m)	Coef.	Quant.	Desconto	TOTAL
			Esquadrias de Madeira								
			PORTAS / BATENTES								
			Dispensa			0,70	2,10	2,50	1,00		3,68
			Secretaria			1,60	2,10	2,50	1,00		8,40
			Arquivo			0,80	2,10	2,50	1,00		4,20
			WC Secretaria			0,60	2,10	2,50	1,00		3,15
			Sanitários Femininos			0,60	2,10	2,50	3,00		9,45
			Depósito			0,60	2,10	2,50	1,00		3,15
			BATENTES								
			Bloco Sanitários Masculinos								
			Sala 01	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 02	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 03	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 04	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 05	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 06	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 07	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 08	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 09	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28
			Sala 10	5,10		0,25		1,00	1,00		1,28

			Sala 05					1,00	4,00		4,00
			Sala 10					1,00	4,00		4,00
										Total	8,00