

											558,00
3.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	COMP.	LARG.	HALT.	COEF.	DESC.	TOTAL	
			Conforme Projeto								
			Demarcação Quadra de Futsal		151,04					151,04	
			Demarcação Quadra de Volei		77,62					77,62	
			Demarcação Quadra de Basquete		125,10					125,10	
										353,76	
3.3	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M ²	COMP.	DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 50 MM (M)	HALT.	QUANT.	DESC.	TOTAL	
			Pintura do Alambrado								
			Somatório do comprimento total dos tubos x perímetro externo do tubo de 50 mm nas laterais Direita e Esquerda / Frente e Fundos								
			Tubos Horizontais		31,00	0,05		2 x 2		6,30	
					18,00	0,05		3 x 2		5,49	
			Tubos Vericais		4,00	0,05		16,00		10,21	
					2,00	0,05		34,00		10,85	
										32,84	
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
4.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTOR										
4.1.1	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	COMP.	LARG.	HALT.	COEF.	DESC.	TOTAL	
										1,00	
										1,00	
4.1.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COMP.	LARG.	HALT.	COEF.	DESC.	TOTAL	
										2,00	
										2,00	
4.2	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS										
4.2.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMP.	LARG.	HALT.	COEF.	DESC.	TOTAL	
					(2,75+10,35+10,35+5,40+21,15+5,40+10,35+10,35)+(5,7*6,0)			1,00		110,30	
										110,30	
4.3	FIOS/CABOS										
4.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMP.	LARG.	HALT.	COEF.	DESC.	TOTAL	

