



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	TAXA	SUBTOTAL
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2						6,00
		PLACA DA OBRA		1,00		2,00	3,00		6,00
3		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS							
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2						3.996,87
		ESTAQUEAMENTO A CADA 20M							
		LADEIRA		QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	TAXA	-
		E00 - E01 - (LARGURA = (8,00+8,52)/2 =8,26)			20,00		8,26		165,20
		E01-E02 - (LARGURA = (8,52+9,09)/2 =8,80)			20,00		8,80		176,00
		E02-E03 - (LARGURA = 9,09)			20,00		9,09		181,80
		E03-E04 - (LARGURA = (9,81+8,00)/2 =8,90)			20,00		8,90		178,00
		E04-E17 - (LARGURA=8,00)			260,00		8,00		2.080,00
		E17-E18 - (LARGURA = (8,05+8,08)/2 =8,06)			20,00		8,06		161,20
		E18-E19 - (LARGURA = (8,08+8,46)/2 =8,27)			20,00		8,27		165,40
		E19-E19+15,24 - (LARGURA= (8,46+9,03)/2 = 8,74)			15,24		8,74		133,20
		E19+15,24-E20 (LARGURA= 9,03)			4,76		9,03		42,98
		E20-E21 - (LARGURA= (9,03+8,00)/2=8,51)			20,00		8,51		170,20
		E21-E22+10,59 - (LARGURA=(8,00)			30,59		8,00		244,72
		ÁREA 01 - IRREGULAR		175,05					175,05
		ÁREA 02 - IRREGULAR		123,12					123,12
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						941,01
		LADEIRA		QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	TAXA	
		E00 - E01+10,68 (QTD = 02, MEIO FIO NAS DUAS LATERAIS)		2,00	30,68				61,36
		E01+10,68 - E03 (QTD = 01, MEIO FIO EM APENAS UMA LATERAL)		1,00	29,32				29,32
		E03 - E19+15,24 - (QTD = 02, MEIO FIO NAS DUAS LATERAIS)		2,00	335,24				670,48
		E19+15,24 - E20+14,35 - (QTD = 01, MEIO FIO EM APENAS UMA LATERAL)		1,00	19,11				19,11
		E20+14,35 - E22+10,59 - (QTD = 02, MEIO FIO NAS DUAS LATERAIS)		2,00	36,24				72,48
		ÁREA 01 - IRREGULAR - SOMATÓRIA DE = (14,29+15,23+14,53+12,13)			56,18				56,18
		ÁREA 02 - IRREGULAR - SOMATÓRIA DE = (2,79+1,07+0,88+0,96+8,34+18,04)			32,08				32,08
									-
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2						3.996,87
		ESTAQUEAMENTO A CADA 20M							
		LADEIRA		QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	TAXA	-
		E00 - E01 - (LARGURA = (8,00+8,52)/2 =8,26)			20,00		8,26		165,20
		E01-E02 - (LARGURA = (8,52+9,09)/2 =8,80)			20,00		8,80		176,00
		E02-E03 - (LARGURA = 9,09)			20,00		9,09		181,80
		E03-E04 - (LARGURA = (9,81+8,00)/2 =8,90)			20,00		8,90		178,00
		E04-E17 - (LARGURA=8,00)			260,00		8,00		2.080,00
		E17-E18 - (LARGURA = (8,05+8,08)/2 =8,06)			20,00		8,06		161,20
		E18-E19 - (LARGURA = (8,08+8,46)/2 =8,27)			20,00		8,27		165,40
		E19-E19+15,24 - (LARGURA= (8,46+9,03)/2 = 8,74)			15,24		8,74		133,20
		E19+15,24-E20 (LARGURA= 9,03)			4,76		9,03		42,98
		E20-E21 - (LARGURA= (9,03+8,00)/2=8,51)			20,00		8,51		170,20
		E21-E22+10,59 - (LARGURA=(8,00)			30,59		8,00		244,72
		ÁREA 01 - IRREGULAR		175,05					175,05
		ÁREA 02 - IRREGULAR		123,12					123,12
3.4	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M						31,40
		Junto E00		8,00					8,00
		Junto ÁREA 01		6,90					6,90
		Junto ÁREA 02		8,50					8,50
		Junto E22+10,59		8,00					8,00
									-
4		DRENAGEM							
4.1	2003117	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	UN						1,00
		ENTRE E02 E E03- CONFORME PROJETO		1,00					1,00
									-
									-

[illegible]