PREFEITURA DE CALÇADO
Respeito ao passado, compromisso com o futuro.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3.996,87	81,05	81,05
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	941,01	11,38	92,43
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	86,75	2,52	94,95
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3.996,87	1,68	96,63
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,32	1,08	97,71
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	0,67	98,37
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	4,00	0,44	98,82
4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	31,40	0,39	99,21
2003389	SICRO3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	5,00	0,27	99,47
2003105	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	un	4,00	0,20	99,67
5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	0,13	99,80

5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	0,13	99,93
2003117	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	1,00	0,07	100,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE SOBRAL
Data: 07/07/2025 12:17:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

PEDRO HENRIQUE SOBRAL